



BOUWBEDRIJF
Kuiper

Uitbouw 2.5 x 5.5 meter

Uitgraven tot vaste grond en zand afvoeren

Sleuffundering (60x20cm) Beton B25 incl. wapening
Betonblokken
Betonliggers en tempex isolatieblokken
Werkvloer Beton B25 incl. wapening
Klein materiaal
Ventilatioeroosters
Arbeid

Stalenbalk HEA 220
Stempels en kanaalen lift
Foamglas (t.b.v. koudebrug)
Lood in metselen
Arbeid

Binnenmuren kalkzandsteen
Gevelsteen conform bestaand
Metselzand en cement
Rockwool isolatie 9 cm
Klein materiaal
Arbeid

Balklaag 6x16 cm
Underlaymentplaten
Boeiplanken Redcederhout
Vulhout
Stucplaatjes
Klein materiaal
Arbeid

Voegwerk conform bestaand

Electrawerk bestaand uit: 1 lichtpunt en 2 dubbele wandcontactdozen
Arbeid

Loodgieterswerk bestaand uit: dak dichtbranden met APP gemineraliseerd, onderlaag,
7 cm PU isolatie, loden plakstuk, HWA tot maaiveld en zinken afdeklijsten
Arbeid

Stucwerk sausklaar 20 m2 wandwerk en 15 m2 plafond

Afwerkvloer aanbrengen

Kozijnen en vensterbanken afwerken

Bouw- en sloopafval afvoeren

Prijsindicatie: € 25.000 inclusief BTW *

* Bovenstaand is een indicatie en uiteraard zijn er diverse mogelijkheden.
Wat uw uitbouw exact gaat kosten is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en keuzes.
Wij maken graag een precies prijsvoorstel voor u.